

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA COMUNIDADE ATRAS DO MORRO.

A OBRA CONSISTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE QUE SERA FORNECIMENTO E ENTREGUE PELO MUNICIPIO NO LOCAL DA OBRA, FICANDO A CARGO DA EMPREITEIRA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO, SARJETA, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOQUETES.

PARA INICIO DAS OBRAS O MUNICIPIO FICARA A CARGO DE NIVELAMENTO E DEFINIÇÃO DO GRAIDE DO PAVIMENTO, PARA ENTÃO DAR INICIO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, QUE SERA INICIALMENTE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO DE 400mm, QUE TERA DUAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL, QUE SERA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO CHEIO DE CONCRETO E REBOCADA, GRELHA DE FERRO MACIÇO, E NA SAIDA DA REDE, DISSIPADOR DE ENERGIA (VER PROJETO DE DETALHAMENTO E LOCAÇÃO).

APÓS O TERMINO DA DRENAGEM, ALINHAMENTO DA VIA E LOCAÇÃO DO MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO, ENTÃO EXECUÇÃO DAS SARJETAS QUE SERÃO CONSTRUIDAS APENAS NA PARTE DE BAIXO DA VIA E COM DECLIVIDADE NECESSARIA PARA CONDUÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS ATE AS CAIXAS DE CAPTAÇÃO.

PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO, UTILIZAREMOS PO DE PEDRA, FICANDO A CARGO DA EMPREITEIRA AQUISIÇÃO E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA, PARA ENTÃO ESPALHA EM CAMADA MEDIA DE 6CM, E ENTÃO ASSENTAR O BLOQUETE QUE SERA FORNECIDO E ENTREGUE PELO MUNICIPIO NO LOCAL DA OBRA, APÓS O CALÇAMENTO, ESTE DEVERA SER COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS. ENTÃO LIBERAÇÃO DO TRAFEGO LOCAL.

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENGº CIVIL – CREA 58802/D